

# PLANILHA CUSTOS

PIÇAS	MATERIAIS	QUANTITATIVO		CUSTOS	
		Quantidade (m)	Quantidade (pças)	Materiais	Mão de obra
TRELIÇAS LONGITUDINAIS	PERFIL U simples 150x 50 # 3mm	82,00 metros	14 barras	RS 5.030,68	
	PERFIL U simples 140x 40 # 3mm	90,00 metros	15 barras	RS 4.859,40	
TRELIÇAS TRANSVERSAS	PERFIL U simples 150x 50 # 5mm	24,00 metros	4 barras	RS 1.434,48	
	PERFIL U simples 140x 40 # 5mm	24,00 metros	4 barras	RS 1.295,84	
	PERFIL U simples 150x 50 # 3mm	18,00 metros	03 barras	RS 1.075,86	
	PERFIL U simples 140x 40 # 3mm	18,00 metros	03 barras	RS 971,88	
TRELIÇA TRANSVERSAL CENTRAL	PERFIL U simples 150x 50 # 3mm	0,00 metros	01 barra	RS 158,62	
	PERFIL U simples 140x 40 # 3mm	0,00 metros	01 barra	RS 323,96	
PERFIL PAVIMENTO ESTRUTURAL	05- PERFIL U ENRUBECIDO 100x 80x 17 # 2,25 mm	660,00 metros	110 barras	RS 31.156,40	
CHAPA METALICA XADREZ/PISTA ROLAMENTO	CHAPA AÇO XADREZ 1,20 X 1,00 m # 5,00 mm	66,00 pçs	18,00 pças	RS 21.656,88	
GUARDA-CORPO METALICO	PERFIL FERRO REDONDO DIAMETRO 50 MM # 2,00 mm	54 metros	9 barras	RS 1020,00	
PLACA DE BASE 2 pças	DIMENSÃO: 300x300 mm # 10,00 mm			RS 1.000,00	
PLACA DE BASE 16 pças	DIMENSÃO: 300x300 mm # 10,00 mm			RS 2.496,96	
PERFIL COMPLEMENTAÇÃO DIFERENÇA ALTURA ENTRE ESTRUTURA EXISTENTE E NOVA ESTRUTURA	PERFIL FERRO REDONDO DIAMETRO 100x 40x 17 mm # 2,65 mm		04,00 pças	RS 1.132,96	
<b>CUSTO TOTAL R\$</b>				<b>RS 74.573,62</b>	<b>29.894,45</b>

FONTE: ARCELORMITTAL - USIMINAS

CUSTO TOTAL R\$ - MATERIAL E MÃO DE OBRA

RS 104.363,07

## CRONOGRAMA OBRA

FABRICAÇÃO	30 dias
EXECUÇÃO	30 dias
PERÍODO TOTAL (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO)	60 dias


## PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR


Obra; Estrutural Ponte Metalica 11x06 m

Localização: Dilermando de Aguiar - RS

Resp. Técnico: Léo Alfredo Koltermann

Eng. Mecânico - CREA/RS - 125948

Ass. Resp. Técnico: 

Ass. Proprietario: 

Data: 12 novembro 2021

Escala: s/escala

Prancha: Planilha custos/cronograma obra