

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97.180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



JUNTOS NO CAMINHO CERTO
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO, COM BLOQUETES/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, NA RUA ROQUE CALAGE (Entre a Rua Duque de Caxias e Rua Catarino Cezar) e MICRODRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO		Data Base:	Julho / 2023
LOCAL:		Cidade de Dilermando de Aguiar - RS.		BDI sem Desoneração:	22,50%

Item	Cód.SINAP	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)	
					Sem BDI	Com BDI	Sem BDI	Com BDI
1.0		PAVIMENTAÇÃO DA RUA						
1.1		Regularização do terreno						
1.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (145,00m x 6,00m + 5,00m x 6,00m)	m ²	900,00	0,13	0,16	117,00	144,00
1.1.2	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	36,00	28,26	34,62	1.017,36	1.246,32
1.1.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MBXKM). AF_07/2020 - DMT = 12 km	m ³ *KM	432,00	2,25	2,76	972,00	1.192,32
				Total subitem 2.1			2.106,36	2.582,64

Item	Cód.SINAP	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)	
					Sem BDI	Com BDI	Sem BDI	Com BDI
1.2		Meio fio						
1.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	306,00	54,69	67,00	16.735,14	20.502,00
1.2.2	93382	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	30,00	34,74	42,56	1.042,20	1.276,80
				Total subitem 2.2			17.777,34	21.778,80


Item	Cód.SINAP	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)	
					Sem BDI	Com BDI	Sem BDI	Com BDI
1.3		Construção do pavimento						
1.3.1	COMP.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO SINAPI Nº 92398, COM SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO Nº 370 (AREIA MÉDIA) PELO INSUMO Nº 4741 (PÓ DE PEDRA)	m ²	900,00	77,15	94,51	69.435,00	85.059,00
1.3.2	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Txkm	4.106,70	2,67	3,28	10.964,89	13.469,98
1.3.3	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Txkm	2.738,80	1,06	1,30	2.903,13	3.560,44


[Handwritten signature]

Item	Cód. SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)	
					Sem BDI	Com BDI	Sem BDI	Com BDI
1.3.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 13 km	m³xkm	1.404,00	2,25	2,76	3.159,00	3.875,04
Total subitem 2.3							86.462,02	105.964,46
1.4		Pintura						
1.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	294,00	1,47	1,81	432,18	532,14
Total subitem 2.4							432,18	532,14
Total Geral							106.777,90	130.858,04
Importa o presente orçamento em R\$ 130.858,04 (Cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).								

Dilermando de Aguiar, 01 de setembro de 2.023


 Marcos Antonio Carazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 Leonardo Essi Tatsch
 Arquiteto e Urbanista - CAU-A264579-3
 Diretor de Projetos


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal