

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: COMPRIMENTO: LOCAL:	Construção de Bueiros com tubos, piso e cabeceira de concreto 8,00 Metros Estrada Geral Dilermando de Aguiar - Biscaí (lat. = -29.743135; long. = -54.161818) Município de Dilermando de Aguiar - RS.	Data Base	mai/16
		BDI:	40,95%

Item	Cód. DAER	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0		Movimento de Terra				
1.1	1030	Escavação mecânica valas 1ª cat. bueiros	m³	19,60	20,00	392,00
1.2	1080	Reaterro de valas para bueiros	m³	5,60	30,19	169,06
1.3	40007	Compactação	m²	28,00	3,38	94,64
Total item 2.0						655,70
2.0		Piso de concreto				
2.1	6020	Concreto (Fck = 15MPa)	m³	1,20	490,70	588,84
2.2	6080	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	kg	47,40	10,36	491,06
Total item 3.0						1.079,90
3.0		Cabeceiras de concreto				
3.1	25,94	Testada BSTC D=0,80 m	unid	2,00	493,62	987,24
Total item 4.0						987,24
4.0		Tubos de concreto				
4.1	2530	Tubo de concreto com malha de ferro, BSTC D = 0,80 m	unid	8,00	514,20	4.113,60
Total item 5.0						4.113,60
5.0		Aterro				
5.1	9258	Carga, transporte e descarga de material (Xr = 13,00 km)	m³	130,00	12,47	1.621,10
Total item 5.0						1.621,10
TOTAL						8.457,54

Importa o presente orçamento em R\$ 8.457,54 (Oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Dilermando de Aguiar, 28 de abril de 2.017


 Marcos Antonio Carazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 Helidiane Schossler de Brites
 Arq. e Urbanista - CAU A117.652-8
 Diretora de Projetos


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: COMPRIMENTO: LOCAL:	Construção de Bueiros com tubos, piso e cabeceira de concreto 8,00 Metros Estrada Geral Dilermando de Aguiar - Biscaí (lat. = -29.741391; long.= -54.149851) Município de Dilermando de Aguiar - RS.	Data Base BDI:	mai/16 40,95%
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------

Item	Cód. DAER	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0 Movimento de Terra						
1.1	1030	Escavação mecânica valas 1ª cat. bueiros	m³	19,60	20,00	392,00
1.2	1080	Reaterro de valas para bueiros	m³	5,60	30,19	169,06
1.3	40007	Compactação	m²	28,00	3,38	94,64
Total item 2.0						655,70
2.0 Piso de concreto						
2.1	6020	Concreto (Fck =15MPa)	m³	1,20	490,70	588,84
2.2	6080	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	kg	47,40	10,36	491,06
Total item 3.0						1.079,90
3.0 Cabeceiras de concreto						
3.1	25,94	Testada BSTC D=0,80 m	unid	2,00	493,62	987,24
Total item 4.0						987,24
4.0 Tubos de concreto						
4.1	2530	Tubo de concreto com malha de ferro, BSTC D = 0,80 m	unid	8,00	514,20	4.113,60
Total item 5.0						4.113,60
5.0 Aterro						
5.1	9258	Carga, transporte e descarga de material (Xr = 15,20 km)	m³	160,00	14,12	2.259,20
Total item 5.0						2.259,20
TOTAL						9.095,64

Importa o presente orçamento em R\$ 9.095,64 (Nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Dilermando de Aguiar, 28 de abril de 2.017


 Marcos Antonio Carazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 Helidiane Schossler de Brites
 Arq. e Urbanista - CAU A117.652-8
 Diretora de Projetos


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Bueiros com tubos, piso e cabeceira de concreto	Data Base	mai/16
COMPRIMENTO:	8,00 Metros	BDI:	40,95%
LOCAL:	Estrada Geral Dilermando de Aguiar - Cerro da Porteirina (lat. = -29.757159; long.= -54.103601) Município de Dilermando de Aguiar - RS.		

Item	Cód. DAER	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0		Movimento de Terra				
1.1	1030	Escavação mecânica valas 1ª cat. bueiros	m³	19,60	20,00	392,00
1.2	1080	Reaterro de valas para bueiros	m³	5,60	30,19	169,06
1.3	40007	Compactação	m²	28,00	3,38	94,64
Total item 2.0						655,70
2.0		Piso de concreto				
2.1	6020	Concreto (Fck =15MPa)	m³	1,20	490,70	588,84
2.2	6080	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	kg	47,40	10,36	491,06
Total item 3.0						1.079,90
3.0		Cabeceiras de concreto				
3.1	25,94	Testada BSTC D=0,80 m	unid	2,00	493,62	987,24
Total item 4.0						987,24
4.0		Tubos de concreto				
4.1	2530	Tubo de concreto com malha de ferro, BSTC D = 0,80 m	unid	8,00	514,20	4.113,60
Total item 5.0						4.113,60
5.0		Aterro				
5.1	9258	Carga, transporte e descarga de material (Xr = 21,50 km)	m³	112,00	18,84	2.110,08
Total item 5.0						2.110,08
TOTAL						8.946,52

Importa o presente orçamento em R\$ 8.946,52 (Oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Dilermando de Aguiar, 28 de abril de 2.017


 Marcos Antonio Carazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 Helidiane Schossler de Brites
 Arq. e Urbanista - CAU A117.652-8
 Diretora de Projetos


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de Bueiros com tubos, piso e cabeceira de concreto	Data Base	mai/16
COMPRIMENTO:	8,00 Metros		
LOCAL:	Estrada Geral Dilermando de Aguiar - Rincão do Pinheiro (lat. = -29.716057; long.= -54.198346) Município de Dilermando de Aguiar - RS.	BDI:	40,95%


Item	Cód. DAER	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0		Movimento de Terra				
1.1	1030	Escavação mecânica valas 1ª cat. bueiros	m³	19,60	20,00	392,00
1.2	1080	Reaterro de valas para bueiros	m³	5,60	30,19	169,06
1.3	40007	Compactação	m²	28,00	3,38	94,64
Total item 2.0						655,70
2.0		Piso de concreto				
2.1	6020	Concreto (Fck =15MPa)	m³	1,20	490,70	588,84
2.2	6080	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	kg	47,40	10,36	491,06
Total item 3.0						1.079,90
3.0		Cabeceiras de concreto				
3.1	25,94	Testada BSTC D=0,80 m	unid	2,00	493,62	987,24
Total item 4.0						987,24
4.0		Tubos de concreto				
4.1	2530	Tubo de concreto com malha de ferro, BSTC D = 0,80 m	unid	8,00	514,20	4.113,60
Total item 5.0						4.113,60
5.0		Aterro				
5.1	9258	Carga, transporte e descarga de material (Xr = 8,50 km)	m³	60,00	9,09	545,40
Total item 5.0						545,40
TOTAL						7.381,84

Importa o presente orçamento em R\$ 7.381,84 (Sete mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Dilermando de Aguiar, 28 de abril de 2017


 Marcos Antonio Carazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 Helidiane Schossler de Brites
 Arq. e Urbanista - CAU A117.652-8
 Diretora de Projetos


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	Construção de Bueiros com tubos, piso e cabeceira de concreto	Data Base	mai/16
COMPRIMENTO:	8,00 Metros		
LOCAL:	Estrada Geral Dilermando de Aguiar - Rincão do Pinheiro (lat. = -29.766869; long.= -54.233891) Município de Dilermando de Aguiar - RS.	BDI:	40,95%

Item	Cód. DAER	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0		Movimento de Terra				
1.1	1030	Escavação mecânica valas 1ª cat. bueiros	m³	19,60	20,00	392,00
1.2	1080	Reaterro de valas para bueiros	m³	5,60	30,19	169,06
1.3	40007	Compactação	m²	28,00	3,38	94,64
Total item 2.0						655,70
2.0		Piso de concreto				
2.1	6020	Concreto (Fck =15MPa)	m³	1,20	490,70	588,84
2.2	6080	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	kg	47,40	10,36	491,06
Total item 3.0						1.079,90
3.0		Cabeceiras de concreto				
3.1	25,94	Testada BSTC D=0,80 m	unid	2,00	493,62	987,24
Total item 4.0						987,24
4.0		Tubos de concreto				
4.1	2530	Tubo de concreto com malha de ferro, BSTC D = 0,80 m	unid	8,00	514,20	4.113,60
Total item 5.0						4.113,60
5.0		Aterro				
5.1	9258	Carga, transporte e descarga de material (Xr = 17,50 km)	m³	180,00	15,84	2.851,20
Total item 5.0						2.851,20
TOTAL						9.687,64

Importa o presente orçamento em R\$ 9.687,64 (Nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Dilermando de Aguiar, 28 de abril de 2017


 Marcos Antonio Garazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 Helidiane Schossler de Brites
 Arq. e Urbanista - CAU A117.652-8
 Diretora de Projetos


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: COMPRIMENTO: LOCAL:	Construção de Bueiros com tubos, piso e cabeceira de concreto 8,00 Metros	Data Base	mai/16
	Estrada Geral Dilermando de Aguiar - Rincão do Pinheiro (lat. = -29.779667; long.= -54.233504) Município de Dilermando de Aguiar - RS.	BDI:	40,95%

Item	Cód. DAER	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0		Movimento de Terra				
1.1	1030	Escavação mecânica valas 1ª cat. bueiros	m³	19,60	20,00	392,00
1.2	1080	Reaterro de valas para bueiros	m³	5,60	30,19	169,06
1.3	40007	Compactação	m²	28,00	3,38	94,64
Total item 2.0						655,70
2.0		Piso de concreto				
2.1	6020	Concreto (Fck =15MPa)	m³	1,20	490,70	588,84
2.2	6080	Armação aço CA-50, Ø 8,0mm	kg	47,40	10,36	491,06
Total item 3.0						1.079,90
3.0		Cabaceiras de concreto				
3.1	25,94	Testada BSTC D=0,80 m	unid	2,00	493,62	987,24
Total item 4.0						987,24
4.0		Tubos de concreto				
4.1	2530	Tubo de concreto com malha de ferro, BSTC D = 0,80 m	unid	8,00	514,20	4.113,60
Total item 5.0						4.113,60
5.0		Aterro				
5.1	9258	Carga, transporte e descarga de material (Xr = 18,50 km)	m³	150,00	16,59	2.488,50
Total item 5.0						2.488,50
						9.324,94
TOTAL						

Importa o presente orçamento em R\$ 9.324,94 (Nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Dilermando de Aguiar, 28 de abril de 2.017


Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D


Helidiane Schossler de Brites
Arq. e Urbanista - CAU A117.652-8
Diretora de Projetos


José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal