

ORÇAMENTO ANALÍTICO - PROGRAMA PLEO SET/2024						
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO URBANA						
PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR						
ENDEREÇO: RUA GASPAR MARTINS (TRECHO 03), PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR						
Código	Descrição	Qtd	Und	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS						
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR	2,90	M2	524,14	42,93	1.644,50
				1.520,01	124,50	
99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	236,00	M	2,50	7,55	2.371,80
				590,00	1.781,80	
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	200,00	M	0,07	0,56	126,00
				14,00	112,00	
Total do Grupo 1				2.124,01	2.018,30	4.142,30
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	0,93	135,01	4.350,08
				29,76	4.320,32	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	1,68	68,06	5.579,20
				134,40	5.444,80	
Total do Grupo 2				164,16	9.765,12	9.929,28
3. DRENAGEM PLUVIAL						
102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/	330,00	M3	5,93	4,27	3.366,00
				1.956,90	1.409,10	
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURA	250,00	M2	0,67	6,77	1.860,00
				167,50	1.692,50	
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM	140,00	M	172,16	20,76	27.008,80
				24.102,40	2.906,40	
92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM	76,00	M	207,91	26,62	17.824,28
				15.801,16	2.023,12	
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM	20,00	M	326,87	32,51	7.187,60
				6.537,40	650,20	
93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA D	260,00	M3	11,63	11,99	6.141,20
				3.023,80	3.117,40	
97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B	13,00	UN	2.114,65	933,25	39.622,70
				27.490,45	12.132,25	
Total do Grupo 3				79.079,61	23.930,97	103.010,58
4. PAVIMENTAÇÃO URBANA						
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.A	1.780,00	M2	1,16	0,45	2.865,80
				2.064,80	801,00	
73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	270,00	M3	118,25	30,28	40.103,10
				31.927,50	8.175,60	
92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 C	1.780,00	M2	85,64	10,23	170.648,60
				152.439,20	18.209,40	
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P	425,00	M	48,62	12,23	25.861,25
				20.663,50	5.197,75	
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3	10.205,00	TX	2,43	0,39	28.778,10
				24.798,15	3.979,95	
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL	3.742,00	TX	0,96	0,16	4.191,04
				3.592,32	598,72	
100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁR	5.442,00	TX	2,64	0,41	16.598,10
				14.366,88	2.231,22	
95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTOP	3.510,00	M3	2,44	0,22	9.336,60
				8.564,40	772,20	
95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	810,00	M3	2,26	0,20	1.992,60
				1.830,60	162,00	
Total do Grupo 4				260.247,35	40.127,84	300.375,19
Total do Orçamento				341.615,13	75.842,23	417.457,36

Dilermando de Aguiar/RS, 23 de outubro de 2024.